PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CPF Nº 365.873.624-00

RESPONSÁVEL PELA OBRA

CO-AUTOR: MARCONI MARQUES DA SILVA
ENG. ELETRICISTA - CREA 1602331235

AUTOR: ALFREDO RODRIGUES DE LIMA
ENG. ELETRICISTA - CREA 2109168056

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infra-estrutura

SUPERINTENDENTE: ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	
AUTOR DO PROJETO: ENG. ALFREDO RODRIGUES DE LIMA	CREA Nº 2109168056
CO-AUTOR DO PROJETO: ENG. DELSON ALVES DA COSTA	CREA Nº 2101123029
CO-AUTOR DO PROJETO: ENG. MARCONI MARQUES DA SILVA	CREA Nº 1602331235
CO-AUTOR DO PROJETO: ENG. WILLIAN RICARTE DANTAS	CREA Nº 2106534930

PROJETO: CABEAMENTO ESTRUTURADO

LOCAL: CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - NATAL - RN

OBRA: **INSTITUTO DO CÉREBRO NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN**

ASSUNTO: PLANTA BAIXA DADOS E VOZ - PAVIMENTO -1 (AUDITÓRIO)

PROCESSO SIPAC Nº	REQUISIÇÃO SIPAC Nº	ART Nº	PRANCHA Nº
-	-	-	09/09
DATA: NOVEMBRO/2008	ESCALA(S): 1/500	DIGITALIZAÇÃO: -	

OBSERVAÇÕES

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: - UFRN/SIN - 3215-3162/R213
DIREITOS AUTORAIS RESSERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DOS AUTORES, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

Nota:
Todos os cabos UTP deverão terminar no patch-panel instalado em Rack padrão mantendo de cima pra baixo a seguinte disposição: patch-panel, organizador, equipamento. Distribuindo todos os pontos e equipamentos e na parte trazeira usar um U para colocar uma régua de tomadas. Na extremidade do usuário serão fixados a conectores RJ-45 fêmea instalados em tomadas (Wallplate) um para telefone e um para dados.

RJ45(1) AT1 1	Tomada RJ45 - 0,30m do piso
Acessórios Cabeamento - Metálico	
Conector RJ45 (CM6v)	1 pç.
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC sistema X 4x2"	1 pç.
Dispositivo de Cabeamento - embutir	
Placa 2x4" - Branca 1 módulo - RJ45	1 pç.
RJ45(1) AT1 2	Tomada RJ45 - 1,80m do piso
Acessórios Cabeamento - Metálico	
Conector RJ45 (CM6v)	1 pç.
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1 pç.
Dispositivo de Cabeamento - embutir	
Placa 2x4" - Branca 1 módulo - RJ45	1 pç.

Legenda das indicações

RJ45(1)	Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 1 módulo - baixa
RJ45(2)	Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 2 módulos - baixa

Legenda

RJ45(1) AT1 1	Tomada RJ45 - 0,30m do piso
RJ45(1) AT1 2	Tomada RJ45 - 1,80m do piso

Planta Baixa
Escala 1/50

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Formato: A1