

PLANO GERAL PAVTO. -2

REDE DE SPRINKLERS

ESCALA 1:100

Aço carbono	
Sprinkler	
15 BSPT	14 pç
Tubo de aço carbono	
1 1/2"	10.85 m
1"	42.40 m
2 1/2"	7.95 m
2"	2.50 m
3"	3.00 m

Ferro maleável classe 10	
Bucha de redução	
1.1/2" x 1"	4 pç
2" x 1.1/2"	1 pç
2.1/2" x 2"	1 pç
3" x 2.1/2"	1 pç
Cotovelo 90	
1"	2 pç
2.1/2"	1 pç
Cotovelo 45	
1"	2 pç
Cotovelo de Redução	
1" x 1/2"	9 pç
Luva	
2.1/2"	2 pç
Tê	
1"	1 pç
1.1/2"	2 pç
2.1/2"	1 pç
Tê de redução	
1" x 1/2"	6 pç
1.1/2" x 1/2"	1 pç
2" x 1"	1 pç
2.1/2" x 1"	1 pç
2.1/2" x 1.1/2"	1 pç
3" x 2.1/2"	1 pç

Sprinkler

CARIMBOS:

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CPF Nº 365.873.624-00

AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS X. SAMPAIO DE SOUZA
ENGº CIVIL - CREA RN - 210812634-1

RESPONSÁVEL PELA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infraestrutura

SUPERINTENDENTE: ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	CPF Nº: 365.873.624-00
AUTOR DO PROJETO: ENG. MARIA DAS GRAÇAS XAVIER SAMPAIO DE SOUZA	CAU Nº: 210812634-1

PROJETO: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

LOCAL: INSTITUTO DO CÉREBRO
CAMPUS CENTRAL - UFRN, NATAL/RN.

OBRA: **INSTITUTO DO CÉREBRO**

ASSUNTO: PLANO GERAL PAVTO. -2 - REDE DE SPRINKLERS

ÁREA CONST. EXISTENTE	ÁREA CONST. REFORMADA	ÁREA CONST. AMPLIADA	ÁREA CONST. TOTAL
-	-	-	

ARQUIVO: INC_ PAVTO. PAVTO. -2_SPK dwg

PROCESSO SIPAC Nº	REQUISIÇÃO SIPAC Nº	RRT Nº
23077.009773/2012-13		-
DATA: JANEIRO/2015	ESCALA(S): INDICADA	DIGITALIZAÇÃO: GRAÇA

OBSERVAÇÕES

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ARQUITETO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

PRANCHA Nº: **15/17**